

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองแคห่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| ๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม | ตำแหน่ง ผอ. ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกิตติพงษ์ คำทราย | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศุภเกียรติ แวฤทธิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองแคห่าง หมู่ที่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง และหมู่ที่ 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 32.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 32.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลูกบาศก์เมตร แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวฤทธิ เมื่อ มิ.ย.-62

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,200.00	ลบ.ม.	27.15	304,080.00	1.3563	-	412,423.70	
	- ค่าขนย้าย	5,250.00	ลบ.ม.	11.19	58,747.50	1.3563	-	79,679.23	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						362,827.50		492,102.93	

โครงการ ขุดลอกหนองแคทาง หมู่ที่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง และหมู่ที่ 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย หมู่ที่ 8 ตำบลดงมหาวัน

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					362,827.50			492,102.93	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	-	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	-	-	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,781.44	2,781.44	1.3074	3,636.45	3,636.45	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					365,608.94		รวมราคาทั้งสิ้น	495,739.38	
							คิดเป็นราคาเพียง	495,000.00	

ตัวหนังสือ (สีแสดแก้หมีนห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติพงษ์ คำทราย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน