



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
โรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห่งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่
อบจ.ชร.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมพงษ์ ภูสมณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานโครงสร้าง
 - งานพื้น
 - งานโครงหลังคา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖, ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายไพรัช โจฬิตสาร์ทกุล | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพสธร โกวิทยา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ อบจ.ชร.
ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
คำนวณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	1,206,802.03	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	
3	กลุ่มงานที่ 3 งานปรับภูมิทัศน์	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,206,802.03	
	ราคากลาง	1,200,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)		

ลงชื่อ 
 (นายไพรัช โฉลตสารกุล)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายพัสสร โกวิทยา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ อบจ.ชร.
ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร เดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร - ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล ราคางานต้นทุน	924,752.51 924,752.51	1.3050	1,206,802.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมค่าก่อสร้าง		1,206,802.03	

ลงชื่อ

(นายไพรัช โฉลิตสารกุล)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายพลธร โกวิททยา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องจักรสำหรับแปรรูปขยะแห้งเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และรีไซเคิล

สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเมืองและการบริหารจัดการขยะ อบจ.จว.

ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคามักรับดีเซล ณ อ.เมือง

28.00 - 28.99

เฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร

เดือน

พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานอาคาร								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดินลูกรัง	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
1.2	งานคอนกรีต	73.25	ลบ.ม.	1,775.70	130,070.03	391.00	28,640.75	158,710.78	
1.3	งานไม้แบบ (ค่าแรว)	174.40	ตร.ม.	-	-	133.00	23,195.20	23,195.20	
1.4	ไม้แบบ 80 % (ค่าวัสดุ)	139.52	ลบ.พ.	579.44	80,843.47	-	-	80,843.47	
1.5	ค้ำยัน 30%	41.86	ลบ.พ.	570.09	23,861.69	-	-	23,861.69	
1.6	ตะขุ	43.60	กก.	35.05	1,528.18	-	-	1,528.18	
1.7	เหล็ก RB ϕ 6 mm. (SR 26)	0.3142	ตัน	23,364.48	7,340.19	4,100.00	1,288.06	8,628.24	
1.8	เหล็ก DB ϕ 16 mm.	2.604	ตัน	19,943.38	51,923.56	3,300.00	8,591.71	60,515.27	
1.9	สลักเหล็ก	72.94	กก.	77.10	5,623.88	-	-	5,623.88	
1.10	ทรายถม	90.00	ลบ.ม.	210.28	18,925.20	99.00	8,910.00	27,835.20	
1.11	ตะแกรง ϕ 4 mm	360.00	ตร.ม.	30.00	10,800.00	5.00	1,800.00	12,600.00	
	เหล็ก DB ϕ 12 mm. joint	0.08	ตัน	22,259.41	1,743.39	3,300.00	258.46	2,001.85	
2	งานพื้น								
2.1	ขัดขยายผิวพื้น	360.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,800.00	10,800.00	
3	งานโครงหลังคา								
3.1	\square 2" x 2" x 2.5	2,398.34	กก.	27.35	65,604.81	12.00	28,780.08	94,384.89	
3.2	\square 2" x 4" x 3.0	1,420.05	กก.	27.36	38,852.76	12.00	17,040.58	55,893.35	
3.3	C 100 x 50 x 20 x 3.2	3,842.49	กก.	20.34	78,152.26	10.00	38,424.86	116,577.12	
3.4	แท่งเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.40 x 9 m	28.00	แท่ง	350.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
3.5	เหล็กจ็อก ϕ 16 mm.	56.00	ตัว	250.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3.6	แผ่น Mettel sheet 0.35 mm	476.80	ตร.ม.	243.00	115,862.40	70.00	33,376.00	149,238.40	
3.7	ครกบปิดหลัง 2.20 ม.	16.00	แผ่น	80.00	1,280.00	50.00	800.00	2,080.00	

3.8	สีน้ำมัน	300.00	ตร.ม.	50.00	15,000.00	38.00	11,400.00	26,400.00	
3.9	โคมไฟฟ้า	15.00	จุด	1,500.00	22,500.00	400.00	6,000.00	28,500.00	
3.10	สายไฟฟ้า ตวงโคม	15.00	จุด	145.00	2,175.00	80.00	1,200.00	3,375.00	
3.11	สายไฟฟ้าสวิตช์	6.00	จุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
3.12	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	2.00	จุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
3.13	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ มีกรวดมกันนิรภัย	6.00	จุด	176.00	1,056.00	90.00	540.00	1,596.00	
3.14	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง งานอาคาร				701,416.81		223,335.70	924,752.51	