

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะร่องถ่อน ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก - หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุด ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดดินด้วยรถขุด
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายไพรัช โจ้ตสาห์กุล | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิเวศ นาใจ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายกฤษฎา อี๊ดผูก | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะร่องถ่อน

สถานที่ ชั่วระหว่าง ม. 7 ต.แม่พริก - ม.3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ช่วงที่ 1 ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร		
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	3,840.00 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	8.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.50 เมตร	ยาว	600.00 เมตร		
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	8.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.00 เมตร	ยาว	600.00 เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	5,710.00 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร		
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.50 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	3,870.00 ลูกบาศก์เมตร
หรือปริมาตรดินขุดทั้ง 3 ช่วง ไม่น้อยกว่า		13,420.00 ลูกบาศก์เมตร				แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด		

กำหนดราคากลาง โดย นายกฤษฏา อ้อตมูก

เมื่อ ส.ค.-62

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ชื่องานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องานที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3563	-	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3563	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	13,420.00	ลบ.ม.	27.53	369,452.60	1.3563	37.34	501,088.56	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	
ยอดยกไป					369,452.60			501,088.56	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					369,452.60			501,088.56	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								เงินประกันผลงานหัก 0%
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3563	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	1.3563	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.23	2,754.23	1.3074	3,600.88	3,600.88	ค่างานป้ายอยู่ในคำดำเนินการ (Factor F)
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					372,206.83		รวมราคากลางทั้งสิ้น	504,689.44	
							คิดราคาเพียง	500,000.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายไพรัช ใจดีตาสาทกุล)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนิเวศ นาใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา อ้อตผูก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน