

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระบวักป่าอ้น หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิม โดยเฉลี่ยกว้าง ๓๖.๐๐ ม. ลึก ๓.๘๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓๖.๐๐ ม. ลึก ๕.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๓.๓๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ลึก ๒.๒๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก, - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑. นายบุญสม ฤกษ์อุดม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายกิตติพงษ์ คำทราย | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓. นายศุภเกียรติ แวฤทธิ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกสระบวักป่าอ้น

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ขนาด	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	36.00 เมตร	ลึก	3.80 เมตร	ยาว	110.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	36.00 เมตร	ลึก	5.50 เมตร	ยาว	110.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	6,000.00 ลูกบาศก์เมตร				
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	3.30 เมตร	ลึก	1.00 เมตร	ยาว	790.00 เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	6.00 เมตร	ลึก	2.20 เมตร	ยาว	790.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	6,000.00 ลูกบาศก์เมตร				
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า	12,000.00 ลูกบาศก์เมตร				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวฤทธิ

เมื่อ ก.ย.-62

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
							1	งานกลางป่า	
	- งานถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.	27.15	325,800.00	1.3563	-	441,882.54	
	- ค่าขนย้าย	3,620.00	ลบ.ม.	11.19	40,507.80	1.3563	-	54,940.73	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					366,307.80			496,823.27	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					366,307.80			496,823.27	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.	-	-	-	-	-	
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด กก.		ชุด	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,781.44	2,781.44	1.3074	3,636.45	3,636.45	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,089.24		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,459.72	
							คิดเป็นประมาณราคาเพียง	500,000.00	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน