

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำเหมืองสาขาร่องบง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน - หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน/-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน/-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ การคำนวณหาปริมาณงานดินขุด จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายไพรัช โจฬิตสาร์ทกุล	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๒. นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายพสธร โกวิทยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดแนบท้าย

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาขาร่องบง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียง
แสน - หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒.๐๐ - ๕.๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๒.๓๐ เมตร ยาว
๒,๖๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว
๒,๖๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒.๒๐ - ๕.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว
๒,๓๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว
๒,๓๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า
๑๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กำหนด