

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองควน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒-๓-๒๕ ไร่ (๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๑.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒-๓-๒๕ ไร่ (๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑. นายบุญสม ฤกษ์อุดม   | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายกิตติพงษ์ คำทราย | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ      | กรรมการ       |
| ๗.๓. นายชรัญญ สุวรรณทา   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองควน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 3 - 25 ไร่ ( 4,500.00 ตร.ม. ) ลึก 1.50 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 3 - 25 ไร่ ( 4,500.00 ตร.ม. ) ลึก 4.00 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,670.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายขวัญฤดี สุวรรณหา เมื่อ พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 15.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.17	-	1.3563	1.59	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.32	-	1.3563	3.15	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	10,670.00	ลบ.ม.	16.14	172,213.80	1.3563	21.89	233,566.30	
	- ค่าขนย้าย	9,045.00	ลบ.ม.	13.29	120,208.05	1.3563	18.03	163,081.35	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	22.91	-	1.3563	31.07	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	10.63	-	1.3563	14.42	-	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3563	4,396.49	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3563	32.66	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3563	2,949.76	-	
ยอดยกไป						292,421.85		396,647.65	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					292,421.85			396,647.65	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม.	595.78	-	1.3563	808.06	-	เลื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
		-	ตร.ม.	52.00	-	1.3563	70.53	-	
		-	ลบ.ม.	1,499.54	-	1.3563	2,033.83	-	
		-	ลบ.ม.	2,083.28	-	1.3563	2,825.55	-	
		-	ลบ.ม.	16.14	-	1.3563	21.89	-	
		-	ลบ.ม.	10.63	-	-	-	-	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.		-	1.3563	-	-	
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด		-	1.3563	-	-	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,795.51	2,795.51	1.3074	3,654.85	3,654.85	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					295,217.36		รวมราคากลางทั้งสิ้น	400,302.50	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	400,000.00	

ตัวหนังสือ ( สีแสดบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชรัญญ์ สุวรรณทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน