

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๖ ต.จอมสวรรค์ – หมู่ที่ ๙ ต.จันทวีใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด (สำนักการช่าง)

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

**๔. ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓** เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุรชัย เอื้องคำ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน

สถานที่ ช่างระหว่างหมู่ที่ 6 ต.จอมสวรรค์ - หมู่ที่ 9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาด	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	6.00	เมตร	ลึก	1.00	เมตร	ยาว	600.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	6.00	เมตร	ลึก	1.80	เมตร	ยาว	600.00	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,220.00	ลูกบาศก์เมตร						
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	5.00	เมตร	ลึก	0.80	เมตร	ยาว	4,500.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	5.00	เมตร	ลึก	1.60	เมตร	ยาว	4,500.00	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	13,000.00	ลูกบาศก์เมตร						
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า	15,220.00	ลูกบาศก์เมตร						

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายสุรชัย เอื้องคำ

เมื่อ มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 18.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.20	-	1.3563	1.63	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.39	-	1.3563	3.24	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	16.72	-	1.3563	22.68	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	13.48	-	1.3563	18.28	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	15,220.00	ลบ.ม.	24.07	366,345.40	1.3563	32.65	496,933.00	
	- ค่าขนย้าย		ลบ.ม.	10.78	-	1.3563	14.62	-	
					-		-	-	
ยอดยกไป						366,345.40		496,933.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา					366,345.40			496,933.00		
4	งานป้องกันกรัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม)	-	ลบ.ม.	595.78	-	1.3563	808.06	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผนตกชุก 1	
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.		-	1.3563	-	-		
6	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด		-	1.3563	-	-		
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,795.51	2,795.51	1.3074	3,654.85	3,654.85		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,140.91		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,587.85		
							คิดเป็นราคากลางเพียง	500,000.00		

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุรชัย เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน