

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๔๙.๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๔๙.๕๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                       |                                 |               |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสมควร อินบัว   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส       | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายรุ่ง เครือวงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส       | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ขุดลอกหนองโรงเรียน

สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 49.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 49.50 เมตร ลึก 4.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร

หรือปริมาณตรดดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รายงานกำหนด

ประมาณราคาโดย นายรุ่ง เครือวงศ์ เมื่อ ส.ค.-63

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 23.00 บาท/ลิตร 23.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า - งานถมกลาง - งานถมทางและล้อมต้นไม้	-	ตร.ม.	1.20	-	1.3536	1.62	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ตร.ม.	2.39	-	1.3536	3.24	-	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	10,800.00 4,600.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	16.72 25.99 18.79	280,692.00 86,434.00	1.3536 1.3536	22.63 35.18 25.43	- 379,944.00 116,978.00	
4	งานดินถม - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	96.72	-	1.3536	-	130.92	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	ลบ.ม. กก.	2,988.19 3.55	-	1.3536 1.3536	- 4,044.81 4.81	- -	
						367,126.00			496,922.00
									ยอดยกไป

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ยอดยกมา								
6	งานป้องกันกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นโยสักราชะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00	- - - - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	480.16 52.25 1,086.37 1,318.61 16.72 11.14	- - - - - -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536	- 649.94 70.73 1,470.51 1,784.87 22.63	- - - - - -
7	งานต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	1.3536	-	-
8	งานเครื่องปั้นดินเผาและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	- -	ชุด ชุด	- -	- -	1.3536 1.3536	- -	- -
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,795.51	2,795.51	1.3056	3,649.82	3,649.82
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					369,921.51	รวมราคากลางทั้งสิ้น		500,571.82
						คิดราคากลางเพียง		500,000.00

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

(นายบุญธรรม ฤกษ์อุดม)

(นายสมควร อินบัว)

(นายรุ่ง เกรียงศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส