

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
- งานถางป่า
 - งานขุดลอก
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|-----|--|----------------|
| ๖.๑ | สรุปบัญชี ราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น ✓ |
| ๖.๒ | อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น ✓ |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายไพรัช โฉกิตสาห์กุล | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายพสุธร โกวิทยา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปบัญชี ราคาากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองห้วยน้ำซุ่น

สถานที่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย - เมตร ยาว 120.00 เมตร


ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.00 - 7.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,100.00 ลูกบาศก์เมตร


แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร เฉลี่ย 22.50 บาท/ลิตร ประมาณราคา ก.ย.-63


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- ค่าถางป่า	-	ตร.ม.	1.24	-	1.3536	1.68	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	- ค่าถากถางล้มต้นไม้	800.00	ตร.ม.	2.49	1,992.00	1.3536	3.37	2,696.37	เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	งานขุดลอก								ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
	- ค่างานขุดลอกด้วยรถขุด	8,100.00	ลบ.ม.	25.61	207,441.00	1.3536	34.67	280,792.14	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	- ค่าขนย้าย	8,100.00	ลบ.ม.	18.73	151,713.00	1.3536	25.35	205,358.72	พื้นที่ฝนซุก 1
3	งานสูบน้ำ								
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	0.60	-	1.3536	0.81	-	
4	งานป้าย								
	- ค่างานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,754.23	2,754.23	1.3056	3,595.92	3,595.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						363,900.23		492,443.15	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	492,400.00	

ลงชื่อ 
 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ 
 (นายพชร โกวิทยา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

ลงชื่อ 
 (นายไพรัช โฉลัดสารกุล)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(สีสันเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.04	0.16	0.20	1.20	1.24
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.08	0.33	0.41	2.41	2.49
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.74	2.97	3.71	18.71	19.45
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.10	12.96	16.20	51.06	54.30
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.72	25.71	32.14	81.43	87.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.64	4.20	5.25	23.84	24.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.80	3.02	3.78	16.82	17.58
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.16	2.67	3.34	16.83	17.50
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.61	1.70	2.13	8.31	8.74
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.30	3.34	4.18	29.64	30.48
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.44	5.18	6.48	37.62	38.92
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.53	4.08	4.08	25.61	25.61
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.11	21.60	21.60	67.71	67.71
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.18	12.46	12.46	54.64	54.64
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.13	5.75	7.19	36.88	38.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.58	10.80	13.50	39.38	42.08
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.75	10.80	13.50	42.55	45.25
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.65	11.40	14.25	43.05	45.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.82	11.40	14.25	46.22	49.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.52	0.08	0.08	0.60	0.60