

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองมะนุะ หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๓ - ๐ - ๕๐ ไร่ (๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๑.๗๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย ๓ - ๐ - ๕๐ ไร่ (๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๓.๗๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- |   |              |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน   | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปอัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน | จำนวน ๑ แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม    | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายมงคล ศรีธิ        | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ        | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายศุภเกียรติ แวฤทธิ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 โครงการ ชุดลอกหนองมะนะ  
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 ขนาด สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย 3 - 0 - 50 ไร่ ( 5,000.00 ตารางเมตร ) ลึก 1.70 เมตร  
 ชุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 3 - 0 - 50 ไร่ ( 5,000.00 ตารางเมตร ) ลึก 3.70 เมตร  
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,200.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนย้าย)

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

เมื่อ พ.ย.-63

เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลาง โดย นายศุภเกียรติ แวงฤทธิ์

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานฉากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานฉากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,200.00	ลบ.ม.	25.99	317,078.00	1.3536	35.18	429,196.00	
	- ค่าขนย้าย	4,500.00	ลบ.ม.	11.04	49,680.00	1.3536	14.94	67,230.00	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						366,758.00		496,426.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					366,758.00			496,426.00	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
8	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	- -	ชุด ชุด	- -	- -	- -	- -	- -	เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,795.51	2,795.51	1.3056	3,649.82	3,649.82	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,553.51		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,075.82	
							คิดเป็นประมาณราคาเพียง	500,000.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศุภเกียรติ แววฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน