

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยขุมหม้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย - หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย <u>ช่วงที่ ๑</u> สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนด</p>			
<p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>			
<p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๒๐๐.-บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน/-)</p>			
<p>๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) งานขุดลอก ,-งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)</p>			
<p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)</p>			
<p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>			
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๒ แผ่น	
<p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>			
๗.๑	นายไพรัช โจฬิตสาร์ทกุล	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอมรรัตน์ บุตรดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ