

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองตม ม.๕ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสะดือ ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ ๑ จุด) รวมค่าขนย้าย ๑ กม.
- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๐๖,๕๘๒.- บาท (-/ห้าแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบบสองบาทถ้วน/-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญสม ฤกษ์อุดม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย					
โครงการ	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำหนองตง					
สถานที่	หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย					
ขนาด	ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง	40.00 เมตร	ลึก	3.00 เมตร	ยาว	75.00 เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	7,500.00	ลูกบาศก์เมตร			
	พร้อมขุดสะคือ 1 บ่อ					
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,050.00	ลูกบาศก์เมตร			
	รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า	9,550.00	ลูกบาศก์เมตร			

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศตพล วงศ์ยศ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

เมื่อ มี.ย. 64

เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
							1	งานถางป่า - งานถางถาง - งานถางถางและล้มต้นไม้	
2	งานดินขุดยาก (เจาะสะคือ 1 จุด) รวมค่าขนย้าย 1 กม.	2,050.00	ลบ.ม.	46.91	96,165.50	1.3536	63.50	130,175.00	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด รวมค่าขนย้าย 1 กม. - ค่าขนย้าย	7,500.00 5,850.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	27.92 11.29	209,400.00 66,046.50	1.3536 1.3536	37.79 15.28	283,425.00 89,388.00	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน		ลบ.ม.						
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต		ลบ.ม. กก.						
<b>ยอดยกไป</b>					<b>371,612.00</b>			<b>502,988.00</b>	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน		ราคากลาง		
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					371,612.00			502,988.00	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก I
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,753.25	2,753.25	1 3056	3,594 64	3,594.64	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					374,365.25		รวมราคากลางทั้งสิ้น	506,582.64	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	506,582.00	

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสม ฤกษ์อุดม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวีโรจน์ งามตะกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส