

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าลอยบนอากาศภายในศูนย์เครื่องจักรกลตอยเขาควาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (-/สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน/-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (-/สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน/-)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายไพรัช โจลัตสาร์ทกุล | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอมรรัตน์ บุตรดี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๖.๓ นายธีรพล วงศ์ใจคำ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ จัดเพิ่มปากเสาพาดสายไฟฟ้าลอยบนอากาศภายในศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย
สถานที่ ศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง สิงหาคม 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่างาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| 1 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า | 270,140.84 | 1.3056 | 352,695.88 | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 352,695.88 | |
| สรุป | คิดเป็นค่างานประมาณ | | | 352,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน | | | |
| | เฉลี่ย | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายไพรัช โฉมดีสารกุล)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ บุตรดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชिरพล รตติกุล)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าลอยบนอากาศภายในศูนย์เครื่องจักรกลค้อยเขาควาย

สถานที่ ศูนย์เครื่องจักรกลค้อยเขาควาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง

สิงหาคม 2564

| ลำดับ - ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|----------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | เสา คอร. 9 เมตร | 15.00 | ต้น | 2,850.00 | 42,750.00 | 1,200.00 | 18,000.00 | 60,750.00 | |
| | ร็อดอนเสา คอร. 6 เมตร | 1.00 | ต้น | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบสายยึดโยง | 8.00 | ชุด | 1,700.00 | 13,600.00 | 1,485.00 | 11,880.00 | 25,480.00 | |
| | ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ | 355.00 | เมตร | - | - | 4.44 | 1,576.20 | 1,576.20 | |
| | สายไฟ THW-A 50 sq.mm. | 1,460.80 | เมตร | 31.64 | 46,219.71 | 11.70 | 17,091.36 | 63,311.07 | |
| | สายไฟ THW-A 50 sq.mm. | 816.00 | เมตร | - | - | 11.70 | 9,547.20 | 9,547.20 | ดึงกลับใหม่ |
| | แร็คไฟฟ้า 7 ช่องพร้อมลูกถ้วย นีออนคัสเส | 29.00 | ชุด | 380.00 | 11,020.00 | 100.00 | 2,900.00 | 13,920.00 | |
| | ล่อฟ้าแรงต่ำ 250V 5 kA | 6.00 | ชุด | 450.00 | 2,700.00 | 100.00 | 600.00 | 3,300.00 | |
| | ชุดแท่งกราวด์ | 2.00 | ชุด | 500.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่น เทปพันสายไฟ สวมมัดสาย, ฯลฯ | 1.00 | ชุด | 3,010.15 | 3,010.15 | - | - | 3,010.15 | | |
| 2 | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | แผงควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่าง ประกอบด้วย | | | | | | | | |
| | - Steel Compact Enclosure แบบกันน้ำ ฝา 2 ชั้น หน้ากระงก ขนาด 300x450x250 mm. | 1.00 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| - เมนเบรกเกอร์ MCCB ขนาด 50A 2P 240VAC | 1.00 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | | |
| ยอดยกไป | | | | | 123,599.86 | | 62,094.76 | 185,694.62 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | |
| | ยอดยกมา | | | | 123,599.86 | | 62,094.76 | 185,694.62 | |
| | - แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 3P 60 AC220V. | 1.00 | ชุด | 2,867.00 | 2,867.00 | - | - | 2,867.00 | |
| | - เบรกเกอร์ซีลคอต 25 A, 220 V. | 1.00 | ชุด | 1,550.00 | 1,550.00 | - | - | 1,550.00 | |
| | - สวิตช์ SELECTOR SWITCH (auto-off-man) | 1.00 | ชุด | 197.00 | 197.00 | - | - | 197.00 | |
| | - ไทรอานทรอนบี | 2.00 | ชุด | 150.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| | - ป้ายเนมเพลท | 3.00 | ชุด | 85.00 | 255.00 | - | - | 255.00 | |
| | - ชุดพิวส์คอนโทรลพร้อมฐาน | 3.00 | ชุด | 150.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| | - ชุดแท่งกราวด์ | 1.00 | ชุด | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | - ค่าประกอบและติดตั้ง | 1.00 | งาน | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | คอมไฟออนพร้อมกิ่ง 80 วัตต์ | 1.00 | โคม | - | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ของเดิม |
| | คอมไฟออนพร้อมกิ่ง 130 วัตต์ | 1.00 | โคม | - | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ของเดิม |
| | คอมไฟสปอตไลท์ 200 วัตต์ | 10.00 | โคม | - | - | 300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ของเดิม |
| | แบริดไฟฟ้า 1 ช่องพร้อมตู้ด้วย นีออนซีเมนต์ | 32.00 | ชุด | 85.00 | 2,720.00 | 25.50 | 816.00 | 3,536.00 | |
| | เปลี่ยนสายไฟเส้นสายบนอากาศเป็น THW-A 25 sqmm. | 828.00 | เมตร | - | - | 23.62 | 19,557.36 | 19,557.36 | ใช้ภาพพร้อมติดตั้ง |
| | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่น เทปพันสายไฟ ลวดมัดสาย ฯลฯ | 1.00 | ชุด | 977.86 | 977.86 | - | - | 977.86 | |
| 3. | ค่าเช่าเครื่องจักร | | | | | | | | |
| | - รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน | 3.00 | วัน | - | - | 5,712.00 | 17,136.00 | 17,136.00 | |
| | - รถยกเข้าไฟฟ้า | 4.00 | วัน | - | - | 4,580.00 | 18,320.00 | 18,320.00 | |
| 4 | ค่าดำเนินการติดต่อประสานงานการไฟฟ้าพร้อมชำระค่าธรรมเนียม | 1.00 | งาน | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30/100 แอมป์ | | | | | | | | |
| | จำนวน 1 ชุด | | | | | | | | |
| | รวมยอดทั้งหมด | | | | 133,416.72 | | 136,724.12 | 270,140.84 | |