

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย</p> <p>- ขยายสะพาน คสล. ทั้งสองข้างจากเดิมกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. เป็นกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด</p>		
<p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>		
<p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-/หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน/-)</p>		
<p>๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม</li> <li>- งานดิน (EARTHWORK)</li> <li>- งานรองพื้นทางและพื้นทาง</li> <li>- งานผิวทาง (SURFACE COURSES)</li> <li>- งานโครงสร้าง (STRUCTURES)</li> <li>- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)</li> </ul>		
<p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>เป็นเงิน ๑,๒๓๓,๓๓๐.- บาท (-/หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน/-)</p>		
<p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม <span style="float: right;">จำนวน ๓ แผ่น</span></li> </ul>		
<p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		
๗.๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓. นายภูเมธ ศรุตธนานนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ขนาด ขยายสะพาน ค.ส.ท.ทั้งสองข้าง จากเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร  
เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร คำนวณราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	9.50	-	1.2764	12.12	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	40.00	117.66	4,706.40	1.2764	150.18	6,007.24
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	1.00	4,312.00	4,312.00	1.2764	5,503.83	5,503.83
2	งานดิน (EARTHWORK)				-		-	-
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 0.00 ม.)				-		-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.		1.78	-	1.2764	2.27	-
	(2) งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)				-	1.2764	-	-
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	47.03	-	1.2764	60.02	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	47.03	-	1.2764	60.02	-
	- งานขุดรื้อคั่นทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.37	-	1.2764	14.51	-
	(3) งานถมคั่นทาง (EMBANKMENT)				-	1.2764	-	-
	- งานดินถมคั่นทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	66.35	-	1.2764	84.68	-
	- งานดินถมคั่นทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	16.00	84.29	1,348.64	1.2764	107.58	1,721.40
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-		-	-
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)				-		-	-
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	187.76	-	1.2764	239.65	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	302.55	-	1.2764	386.17	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)				-		-	-
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	981.87	-	1.2764	1,253.25	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	302.55	-	1.2764	386.17	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	64.01	-	1.2764	81.70	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				-		-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	3.00	433.52	1,300.56	1.2764	553.34	1,660.03
ยอดยกไป								14,892.50


## โครงการ ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								14,892.50
	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่				-		-	-
	หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	14.88	-	1.2764	18.99	-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				-		-	-
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด				-		-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	28.06	-	1.2764	35.81	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	13.30	-	1.2764	16.97	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	49.56	-	1.2764	63.25	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต				-		-	-
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,151.94	-	1.2764	2,746.73	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต				-		-	-
	หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	320.30	-	1.2764	408.83	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	101.96	-	1.2764	130.14	-
	(5) PARA CAPE SEAL				-		-	-
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	52.37	-	1.2764	66.84	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.00	-	1.2764	12.76	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	101.96	-	1.2764	130.14	-
	(6) CAPE SEAL				-		-	-
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	52.37	-	1.2764	66.84	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.00	-	1.2764	12.76	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	52.22	-	1.2764	66.65	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				-		-	-
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				-		-	-
	หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	60.00	330.88	19,852.80	1.2764	422.33	25,340.11
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง				-		-	-
	(EXPANSION JOINT)	ม.	-	142.11	-	1.2764	181.38	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง				-		-	-
	(CONTRACTION JOINT)	ม.	6.00	69.63	417.78	1.2764	88.87	533.25
	- รอยต่อตามยาว				-		-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	10.00	71.43	714.30	1.2764	91.17	911.73
					-		-	-
					-		-	-
ยอดยกไป								41,677.59

## โครงการ ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								41,677.59
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				-		-	-
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่				-		-	-
	จากเดิมกว้าง 3.50 เมตร เป็นกว้าง 6.00 เมตร	ม.	14.00	66,472.84	930,619.76	1.2764	84,845.93	1,187,843.06
	(2) งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				-		-	-
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด				-		-	-
	- งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)				-		-	-
	-- กล่องลวดตาข่าย GABION				-		-	-
	บรรจุหินใหญ่ หนา 1.00 ม.	ลบ.ม.	-	1,772.21	-	1.2764	2,262.04	-
	-- กล่องลวดตาข่าย MATTRESS				-		-	-
	บรรจุหินใหญ่ หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	2,021.39	-	1.2764	2,580.10	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง				-		-	-
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.2764	765.84	-
	(2) งานป้ายจราจร				-		-	-
	- แผ่นป้ายจราจร				-		-	-
	แบบ บ1 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	4,850.00	-	1.2782	6,199.27	-
	แบบ ต9 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,640.00	-	1.2782	4,652.64	-
	แบบ บ3-บ55 + ต1-ต27 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	1,480.00	-	1.2782	1,891.73	-
	(3) งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC				-		-	-
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.2764	370.15	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								1,233,330.78
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								1,233,330.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

นายภูเมธ ศุรตธนานนท์

นายช่างโยธาชำนาญงาน