

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองปู่โง๊ะ ม.๑ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒-๑-๐ ไร่ (๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสระคือ ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานดินขุดยาก (เจาะสระคือ ๑ บ่อ)
 - งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๔๑.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	ประธานกรรมการ
๒. นายขวัญชัย สุวรรณทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายศุภเกียรติ แวฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ชนาคมน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองปู่โง๊ะ
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ขนาด พื้นที่โดยเฉลี่ย 2 - 1 - 0 ไร่ (3,600.00 ตารางเมตร) ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมชุดสะดือ 1 บ่อ
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100.00 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศุภเกียรติ แวฤทธิ

เมื่อ ก.พ.-65


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานวางป่า - งานตากถาง - งานตากถางและล้มต้นไม้	- - -	ตร.ม. ตร.ม. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	รวมค่าขนย้าย 1 กม.	
2	งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 บ่อ)	1,100.00	ลบ.ม.	47.82	52,602.00	1.3536	64.73	71,203.00		
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	9,200.00 4,400.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.40	263,948.00 50,160.00	1.3536 1.3536	38.83 15.43	357,236.00 67,892.00		
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- - -	ลบ.ม. กก.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
ยอดยกไป					366,710.00			496,331.00		

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F			
ยอดยกมา					366,710.00			496,331.00	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
8	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,628.30		รวมราคากลางทั้งสิ้น	500,141.13	✓
							คิดเป็นประมาณราคาเพียง	500,141.00	✓

ตัวหนังสือ (หัวแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) /

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายมงคล ศรีอิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายชรัญญ สุวรรณทา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศุภเกียรติ แวงฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน