



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒๒ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑๔ ต.หวาง อ.เทิง จ.เชียงราย
- ขนาดสันฝายกว้าง ๑๕.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๑๕๘ บาท (แปดแสนหนึ่งร้อยห้าสิบ
แปดบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤษฎ โภษุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒๒ ต.ดับเต่า อ.เหิง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.๑๕ ต.หาง อ.เหิง จ.เชียงราย - ขนาดสันฝายกว้าง ๑๕.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานวางป่า - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร - งานดินถม - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานป้องกันกัดเซาะ - งานวางท่อ คสล. - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๐๐,๑๕๘ บาท (แปดแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน	ประธานกรรมการ
	วิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	
๗.๒ นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 22 ตำบลต๊อบเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ขนาด สันฝายกว้าง 15.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

คำนวณราคากลาง นายศตพล วงศ์ยศ เมื่อ /กพ/2565 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง		
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า - งานถางถาง - งานถางถางและล้มต้นไม้	450.00 -	ตร.ม. ตร.ม.	1.31 2.68	589.50 -	1.2764 1.2764	1.67 3.42	752.44 -	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	87.00	ลบ.ม.	19.06	1,658.22	1.2764	24.33	2,116.55	
3	งานขุดลอก (หน้าฝาย) - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	- -	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.69 11.09	- -	1.2764 1.2764	36.62 14.16	- -	
4	งานดินถม - งานดินถมคันทำนบดินป้องกันน้ำท่วม	315.00	ลบ.ม.	85.28	26,863.20	1.2764	108.85	34,288.19	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตหยาบ - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - ท่อ PVC. ขนาด 1" ชั้น 8.5	- 104.82 6,077.18 2.00	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. ท่อน	1,882.58 2,606.30 34.09 65.42	- 273,192.37 207,170.93 130.84	1.2764 1.2764 1.2764 1.2764	2,402.93 3,326.68 43.51 83.50	- 348,702.74 264,432.98 167.00	
ยอดยกไป					509,605.06			650,459.90	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					509,605.06			650,459.90	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ				-			-	
	- งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	811.00	-	1.2764	1,035.16	-	
	- วัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	79.24	ตร.ม.	40.89	3,240.12	1.2764	52.19	4,135.69	
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 3.00 x 0.30 ม.		ลบ.ม.	1,877.65	-	1.2764	2,396.63	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
	- งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม.	46.65	ลบ.ม.	1,809.26	84,398.36	1.2764	2,309.34	107,726.07	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	- งานทรายถมปรับแต่งตั้งหลังจากการขนส่ง	37.00	ลบ.ม.	288.86	10,687.82	1.2764	368.70	13,641.93	เงินประกันผลงาน 0%
	- งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตั้ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม.	11.09	-	1.2764	14.16	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
7	เหล็กวางรัดร่อน ขนาด 75X40X5 มม.X6.92 กก./ม.	6.00	ม.	184.79	1,108.74	1.2764	235.87	1,415.20	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	7.11	ลบ.ฟ.	1,096.22	7,798.07	1.2764	1,399.22	9,953.46	พื้นที่ฝนตกชุก 1
9	งานวางท่อ คลส.ขนาด 0.60ม.	9.00	ลบ.ม.	784.89	7,064.01	1.2764	1,001.83	9,016.50	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					626,820.48		รวมราคากลางทั้งสิ้น	800,158.88	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	800,158.00	


ตัวหนังสือ

(แปกสทนหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส