

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกขุดลอกหนองป่าสักและลำเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๔๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.
- ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.
- ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๒.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.
- ช่วงที่ ๔ สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.

รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.รายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๑,๘๙๔.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ บาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๓. นายกิตติพงษ์ คำทราย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ