

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองมะปิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสระตื้น ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานดินขุดยก (เจาะสระตื้น ๑ จุด) รวมค่าขนย้าย ๑ กม.
 - งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๖๙๖.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| ๓. นายศตพล วงศ์ยศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป แผ่นที่ 1 จาก 2

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ อนาคตน้ำได้ดินระบบเปิดหนองมะปิ่น

สถานที่ 6 ตำบล เวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด โดยเฉลี่ยกว้าง 27.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,880.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมขุดตะตือ 1 ป่อ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,670.00 ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,550.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศพล วงศ์ยศ

เมื่อ มี.ค.-65

เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 29.00

29.99 บาท/ลิตร

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า - งานฉากกลาง - งานฉากกลางและสันต้นไม้	- -	ตร.ม. ตร.ม.	- -	- -	- -	- -	- -	
2	งานดินขุดยก (เจาะระยะคือ 1 จุด) รวมค่าขนย้าย 1 กม.	2,670.00	ลบ.ม.	47.37	126,477.90	1.3536	64.12	171,200.40	
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด รวมค่าขนย้าย 1 กม. - ค่าขนย้าย	6,880.00 4,760.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	28.30 11.35	194,704.00 54,026.00	1.3536 1.3536	38.31 15.36	263,572.80 73,113.60	
4	งานดินถม - งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- -	ลบ.ม. กก.	- -	- -	- -	- -	- -	
						375,207.90	507,886.80		
ยอดยกไป									

