

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยเจดีย์ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ - ๓๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๘.๐๐ - ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานดินขุด
 - งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิสิฐพงศ์ ปัญญาอินทร์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๒. นายพศธร โกวิทยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเจดีย์

สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ชนิด โดยเฉลี่ยความกว้าง 8.00 - 32.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 - 2.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 8.00 - 32.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 - 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,425.00 ลูกบาศก์เมตร แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน เมื่อ เมษายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5	ชื่องที่ 6	ค่า	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F			
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง		ตร.ม.	1.31	-	1.3536	1.77	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.68	-	1.3536	3.63	-	
2	งานดินขุด		ลบ.ม.	19.06	-	1.3536	25.80	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย	2,725.00	ลบ.ม.	43.01	117,202.25	1.3536	58.22	158,649.50	
	- งานดินขุดยกรวมค่าขนย้าย		ลบ.ม.	57.52	-	1.3536	77.86	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	8,700.00	ลบ.ม.	28.69	249,603.00	1.3536	38.83	337,821.00	
	- งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย		ลบ.ม.	28.69	-	1.3536	38.83	-	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป					366,805.25			496,470.50	

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					366,805.25			496,470.50	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 19.06 11.40	- - - - - -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 -	806.45 70.39 2,029.78 2,819.93 25.80 -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.		-	1.3536	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.		ชุด ชุด		- -	1.3536 1.3536	- -	- -	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,682.03	2,682.03	1.3056	3,501.66	3,501.66	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,487.28		รวมราคากลางทั้งสิ้น	499,972.16	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	499,900.00	

ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายพิสิษฐพงษ์ ปัญญาอินทร์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพสธร โกวิททยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน