

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ ม.๓ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)			
- งานดินขุด			
- ค่าขนย้าย			
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๙,๙๓๓.๖๖ บาท (-/ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์/-)			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน			จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายอุดม	ไขแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศุภกร	โสธรณ์	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายนิเวศ	นาใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ธนาครน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ขนาด โดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 6.50 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายนิเวศ นาใจ

เมื่อ เมษายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00

30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 4 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถางป่า		ตร.ม.	1.31	-	1.3536	1.77	-	
	- งานถางป่าและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.68	-	1.3536	3.63	-	
2	งานดินขุด		ลบ.ม.	19.06	-	1.3536	25.80	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.06	-	1.3536	25.80	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย	9,300.00	ลบ.ม.	33.31	309,783.00	1.3536	45.09	419,337.00	ขนย้าย 1 กม.
	- งานดินขุดยกกรวมค่าขนย้าย	1,500.00	ลบ.ม.	47.82	71,730.00	1.3536	64.73	97,095.00	ขนย้าย 1 กม.
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด		ลบ.ม.	28.69	-	1.3536	38.83	-	
	- งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย		ลบ.ม.	40.09	-	1.3536	54.27	-	ขนย้าย 1 กม.
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป						381,513.00		516,432.00	

โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา						381,513.00		516,432.00	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 19.06 11.40	- - - - - -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 -	- 806.45 70.39 2,029.78 2,819.93 25.80 -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.		-	1.3536	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.		ชุด ชุด		- -	1.3536 1.3536	- -	- -	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,682.03	2,682.03	1.3056	3,501.66	3,501.66	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					384,195.03		รวมราคากลางทั้งสิ้น	519,933.66	
							คิดเป็นราคากลาง	519,933.66	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)

ลงชื่อ.....
(นายอุดม ไขแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....
(นายศุภกร ไสรธรรม)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ.....
(นายนิเวศ นาใจ)

นายช่างโยธาอาวุโส