

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านหินแตก หมู่ที่ ๑ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- งานขนย้าย
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๑๑,๒๗๖.๐๐ บาท (-/ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |         |                               |               |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ         | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ              | กรรมการ       |
| ๓. นายภูเมธ ศรุตธนานนท์  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน           | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านหินแตก

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ช่วงที่ 1 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 18.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,730.00 ลูกบาศก์เมตร


แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคากลาง โดย นายภูเมธ ศรีตธนานนท์ เมื่อ พ.ศ.-65

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย	8,730.00 6,111.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	29.46 19.26	257,185.80 117,697.86	1.3536 1.3536	39.88 26.07	348,152.40 159,313.77	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	งานดินขุดยก - งานดินขุดยก (เจาะสะดือ 1 จุด)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3536	-	-	ค่าขนส่งรถ 6 ล้อ	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					377,801.96		รวมราคากลางทั้งสิ้น		511,276.30	
									คิดเป็นราคากลาง	511,276.00

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายภูเมธ ศรีตธนานนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน