

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ำห้วยบง ม.๗ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย			
- ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๙.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)			
- งานดินขุด			
- งานขุดลอก			
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายนิมิตร อ้อเจริญ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพสธร โกวิทยา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษฎา อ้อตุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบสรุป

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยบง

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขนาด โดยเฉลี่ย ความกว้าง 45.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 9.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,370.00 ลูกบาศก์เมตร แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


คำนวณราคากลาง โดย นายกฤษฏา อี๊ดผุก เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	- งานถางถาง		ตร.ม.	1.33	-	1.3536	1.80	-	
	- งานถางถางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.72	-	1.3536	3.68	-	
2	งานดินขุด		ลบ.ม.	19.45	-	1.3536	26.33	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3536	26.33	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	33.83	-	1.3536	45.79	-	ขนย้าย 1 กม.
	- งานดินขุดยกกรวมค่าขนย้าย	170.00	ลบ.ม.	48.72	8,282.40	1.3536	65.95	11,211.50	ขนย้าย 1 กม.
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด		ลบ.ม.	29.46	-	1.3536	39.88	-	
	- งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย	5,200.00	ลบ.ม.	40.96	212,992.00	1.3536	55.44	288,288.00	ขนย้าย 1 กม.
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป						221,274.40		299,499.50	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					221,274.40			299,499.50	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 19.45 -	- - - - - -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 -	- 806.45 70.39 2,029.78 2,819.93 26.33 -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,090.00	ลบ.ม.	0.74	4,506.60	1.3536	1.00	6,090.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด กก.		ชุด ชุด			- 1.3536 1.3536	- - -	- - -	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,682.03	2,682.03	1.3056	3,501.66	3,501.66	พื้นที่ฝนตกชุก 1
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	228,463.03		รวมราคากลางทั้งสิ้น	309,091.16
								คิดเป็นราคากลาง	300,000.00

ตัวหนังสือ (สามแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายนิมิตร อ้อเจริญ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายพสธร ไกรวิทยา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายกฤษฎา อีตมูก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน