

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำราก หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๗๐ เมตร ลึก ๙.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๗๐ เมตร ลึก ๙.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุด
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๘๓๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓ นายเจษฎา ศุภโสทธิกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำราก

สถานที่ ม.2 ต.ป่าหุง อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 70.00 เมตร ยาว 78.70 เมตร ลึก 9.30 เมตร

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 70.00 เมตร ยาว 93.70 เมตร ลึก 9.30 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,765.00 ลูกบาศก์เมตร แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด


คำนวณราคากลาง โดย นายเจษฎา ศุภโสทธิกุล เมื่อ พฤษภาคม 2565


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า - งานถากถางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.72	-	1.3536	3.68	-	
2	งานดินขุด - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3536	26.33	-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักรรวมค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	33.83	-	1.3536	45.79	-	ขนย้าย 1 กม.
	- งานดินขุดยกกรวมค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	48.72	-	1.3536	65.95	-	ขนย้าย 1 กม.
3	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด	9,765.00	ลบ.ม.	29.46	287,676.90	1.3536	39.88	389,428.20	
	- ค่าขนย้าย	7,616.70	ลบ.ม.	11.50	87,592.05	1.3536	15.57	118,592.02	ขนย้าย 1 กม.
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป					375,268.95			508,020.22	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
ยอดยกมา					375,268.95			508,020.22		
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)		ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	595.78 52.00 1,499.54 2,083.28 19.45 11.50	- - - - - -	1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 1.3536 -	- 806.45 70.39 2,029.78 2,819.93 26.33 -	- - - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.		ม.		-	1.3536	-	-		
7	งานเครื่องกว้านและบันรระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.		ชุด ชุด		- -	1.3536 1.3536	- -	- -		
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					378,187.25		รวมราคากลางทั้งสิ้น	511,830.35		
							คิดเป็นราคากลาง	511,830.00		

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายวิโรจน์ จงตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายเจษฎา ศุภโสติกุล)
นายช่างโยธาอาวุโส