

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกลำห้วยบง ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๘ ต.ท่าสาย - หมู่ที่ ๑๘ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๑๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๐,๕๙๐.-บาท (-/ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง หน.ฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชาย วงศ์จอม | ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยบง
 สถานที่ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ท่าสาย - หมู่ที่ 18 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 19.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 4.30 เมตร
 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 24.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 5.20 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,720.00 ลบ.ม.
 แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง โดย นายชาย วงศ์จอม

เมื่อ พ.ค.-65

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

32.00

32.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | คำนวณต้นทุน (บาท) | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด - ค่าขนย้าย | 8,720.00 6,100.00 | ลบ.ม. ลบ.ม. | 29.46 19.26 | 256,891.20 117,486.00 | 1.3536 1.3536 | 39.88 26.07 | 347,753.60 159,027.00 | |
| 2 | งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 จุด) รวมค่าขนย้าย 1 กม. | - | ลบ.ม. | 58.42 | - | 1.3536 | 79.08 | - | |
| 3 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) | 1.00 | ป้าย | 2,918.30 | 2,918.30 | 1.3056 | 3,810.13 | 3,810.13 | พื้นที่ฝนตกชุก 1 |
| รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 377,295.50 | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 510,590.73 | |
| | | | | | | | | คิดเป็นราคากลางเพียง | 510,590.00 |

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาย วงศ์จอม)

สถาปนิกชำนาญการ