

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพั้ง ม.๓ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.๔ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๓-๑-๗๕ ไร่ (๕,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก - ม.  
ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย ๓-๑-๗๕ ไร่ (๕,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.) ลึก ๒.๑๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
๑๐,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีธิ         | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ               | กรรมการ       |
| ๓. นายศุภเกียรติ แวฤทธิ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพ้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉลี่ย	3 - 1 - 75 ไร่ ( 5,500.00 ตารางเมตร )	ลึก		เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย	3 - 1 - 75 ไร่ ( 5,500.00 ตารางเมตร )	ลึก	2.10	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	10,500.00 ลูกบาศก์เมตร (รวมค่าขนถ่าย)			

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการปริมาณที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศุภเกียรติ แวงฤทธิ์

เมื่อ พ.ศ.-65

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร


ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5	ชื่องที่ 6	ค่า	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F			
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 ขอบ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,500.00	ลบ.ม.	29.46	309,330.00	1.3536	39.88	418,740.00	
	ค่าขนย้าย	5,000.00	ลบ.ม.	11.50	57,500.00	1.3536	15.57	77,850.00	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
<b>ยอดยกไป</b>						<b>366,830.00</b>		<b>496,590.00</b>	


โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					366,830.00			496,590.00	
6	งานป้องกันกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ..... ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
8	งานเครื่องกำเนิดและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด ..... x ..... ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ..... กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>369,748.30</b>		<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>500,400.13</b>	
								คิดเป็นประมาณราคาเพียง	<b>500,400.00</b>

ตัวหนังสือ ( ห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายมงคล ศรีธิ)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายศุภเกียรติ แวฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน