

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ขุดลอกหนองถวายพ่อ หมู่ที่ ๕ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสะดือ ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ ๑ บ่อ)
 - งานขุดลอกด้วยรถขุด
 - ค่าขนย้าย
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๑,๕๘๖.-บาท (-/ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๒ แผ่น
--	--------------
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หน.ฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

ราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการ ขุดลอกหนองถวายพ่อ
สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ขนาด โดยเฉลี่ยกว้าง 32.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,900.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8,900.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด
 เมื่อ มิ.ย.-65
 เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลาง โดย นายศตพล วงศ์ยศ


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5	ชื่องที่ 6	ค่า	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F			
1	งานถางป่า								
	- งานถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินขุดยาก (เจาะสะดือ 1 บ่อ)	2,000.00	ลบ.ม.	49.17	98,340.00	1.3536	66.56	133,120.00	รวมค่าขนย้าย 1 กม.
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	6,900.00	ลบ.ม.	29.84	205,896.00	1.3536	40.39	278,691.00	
	- ค่าขนย้าย	5,500.00	ลบ.ม.	11.55	63,525.00	1.3536	15.63	85,965.00	
4	งานดินถม								
	- งานดินถมอัดแน่นหลังเขื่อน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					367,761.00			497,776.00	


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					367,761.00			497,776.00	
6	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เฉลี่ยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 2.00 x 4.00 x 0.30 ม. - งานทรายถมปรับแต่งตลิ่งจากหน้างาน - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	-	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ Factor F
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
8	งานเครื่องกวนและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	-	ชุด ชุด	-	-	-	-	-	เงินประกันผลงานที่ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13	พื้นที่ฝนตกชุก 1

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 370,679.30 รวมราคากลางทั้งสิ้น 501,586.13
 คิดเป็นราคากลางเพียง 501,586.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นายศุภกฤต แสนอินเมือง)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายมงคล ศรีธิ)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายศตพล วงศ์ยศ)
 ศึกษารายละเอียด