

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๘๗๐.๐๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๗ จำนวน ๒ สายทาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ ๒,๔๑๓,๙๓๐.๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒,๔๙๕,๐๙๘.๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. สายทางบ้านแม่สรวย - บ้านห้วยม่วง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ เขตเทศบาลตำบลแม่สรวย - หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๘๕๖.๔๓ บาท

๒. สายทางบ้านทองทิพย์ - บ้านศรีดอนมูล เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย - หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๘๘๔.๒๒ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๕๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอุดม ไช้แก้ว ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

๒. นายชนดน สุริยะน้อย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๓. นายสุรัชย์ เอื้องคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปบัญชีราคากลางจัดซื้อวัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง)

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	ผิวจราจร กว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ระยะเวลา ทำงาน (วัน)	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง (บาท)	ค่าใช้สอย (บาท)	ยาง CRS-2 (Tack Coat)		Hot Mix		รวมทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
								ปริมาณ (ถัง)	เป็นเงิน (บาท)	ปริมาณ (ตัน)	เป็นเงิน (บาท)		
1	บ้านแม่สรวย บ้านห้วยม่วง	5.00	1,000.000	5,000.00	10	96,548.36	19,680.00	8.00	60,853.04	510.00	1,456,779.30	1,633,860.70	Asphaltic Concrete
2	บ้านทองหิพย์ - บ้านศรีดอนมูล	6.00	600.000	3,600.00	9	81,107.82	15,840.00	6.00	45,639.78	360.00	1,038,319.20	1,180,906.80	Asphaltic Concrete
	รวมวัสดุ		1,600.000	8,600.00	19			14.00		870.00			
	รวมเงิน					177,656.18	35,520.00		106,492.82		2,495,098.50	2,814,767.50	

ตัวหนังสือ (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

ตรวจทานเอกสารงานบำรุงรักษาผิวทาง บงบประมาณ 2565
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง)
ข้อมูลสายทาง
รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านแม่สรวย - บ้านห้วยม่วง
สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 เขต ทต.แม่สรวย - หมู่ที่ 10 ทต.เวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ระยะทางรวม 1000.00 ม.
ผิวจราจร 5.00 ม. **ชนิดผิวทาง/ไหล่ทาง** Asphaltic Concrete
ข้อมูลงานซ่อมบำรุง ระยะทางดำเนินการ 1000.00 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน

ข้อมูลงาน ปู/ซ่อม ผิวทาง	ปูยาง		ซ่อมบำรุง	
ช่วงที่ 1 กม.(0+000 ถึง กม. 1+000) พื้นที่	5,000.00	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.(1+000 ถึง กม. 2+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.(2+000 ถึง กม. 3+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.(3+000 ถึง กม. 4+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.(4+000 ถึง กม. 5+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.(5+000 ถึง กม. 6+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.(6+000 ถึง กม. 7+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
รวมพื้นที่งาน	5,000.00		-	ตร.ม.

ปริมาณงาน ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ 6 วัน
 ระยะเวลาเตรียมพื้นที่ทางป่า+เตรียมพื้นที่ 1 วัน
 ระยะเวลางานขึ้นพื้นที่ทาง (หินคลุก) 1 วัน
 ระยะเวลาดำเนินการที่คได้ค+ปูยาง 3 วัน

งานทางป่า ขุดคอ 2,000.00 ตร.ม. - SKIN PATCH ตร.ม.
 - งานดินคันทาง ตร.ม. - Leveling ตร.ม.
 งานดินตัด ตร.ม. - ปรับปรุงป้ายจราจร ป้าย
 - งานดินถม (วัสดุคัดเลือก) ตร.ม. - ปรับปรุงหลักกันโค้ง หลัก
 - งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) ตร.ม. - ปรับปรุงหลักกิโลเมตร หลัก
 - งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ตร.ม. - ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ ต้น
 - งานเสริมผิวทางหินคลุก - ตร.ม. - ติดเส้นจราจร ตร.ม.
 - งานราดยางโพร้มโค้ด - ตร.ม. - ทดแทนป้ายจราจร ป้าย
 - งานราดยางแทคโค้ด 5,000.00 ตร.ม. - ทดแทนหลักกันโค้ง หลัก
 - งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพร้มโค้ด) - ตร.ม. - ทดแทนหลัก กม. หลัก
 - งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแทคโค้ด) 5,000.00 ตร.ม. - ทดแทน Guad Rail ม.
 - งานผิวทาง Para Soil Cement ตร.ม. - งานตัดวัชพืชข้างทาง ตร.ม.
 - DEEP PATCH ตร.ม. - งานชุดดินรางระบายน้ำ ม.


ราคากลาง มิถุนายน 2565 น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร
 น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร
 คิดหินคลุก หนา 0.15 ม. ยาว - ม.
 คิด A.C. หนา 4 ซม. ยาว 1,000.00 ม.

ค่าวัสดุ


- ดินถม (ทลวม)	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หิน 3/8"	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หินคลุก (ทลวม)	- ลบ.ม. @ 707.69	=	-	บาท
- น้ำยางพาราสด DRC ≥ 30%	กก. @	=	-	บาท
- สารผสมเพิ่ม	ลิตร @	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	ถุง @ 132.72	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	ถัง @ 7,687.95	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h	ตัน @ 30,897.95	=	-	บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	8.00 ถัง @ 7,606.63	=	60,853.04	บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	- ถัง @ 7,645.15	=	-	บาท
- Hotmix	510.00 ตัน @ 2,856.43	=	1,456,779.30	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc.	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- ทรายหยาบ (โรยปิดยางโพร้มโค้ด)	- ลบ.ม. @ 318.58	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง @	=	-	บาท


รวมเป็นเงินค่าวัสดุ = 1,517,632.34 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม ไชแก้ว)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายธนคม สุริยะน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายสุรชัย เอื้องคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานบำรุงรักษาผิวทาง ปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง)

ข้อมูลสายทาง

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านทองทิพย์ - บ้านศรีคอนมูล
 สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย - หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 ระยะทางรวม 600.00 ม.
 ผิวจราจร 6.00 ม. ชนิดผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete

ข้อมูลงานซ่อมบำรุง ระยะทางดำเนินการ 600.00 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 9 วัน

ข้อมูลงาน ปู/ซ่อม ผิวทาง	ปูยาง		ซ่อมบำรุง	
ช่วงที่ 1 กม.(0+000 ถึง กม. 1+000) พื้นที่	3,600.00	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.(1+000 ถึง กม. 2+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.(2+000 ถึง กม. 3+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.(3+000 ถึง กม. 4+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.(4+000 ถึง กม. 5+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.(5+000 ถึง กม. 6+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.(6+000 ถึง กม. 7+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
รวมพื้นที่งาน	3,600.00			ตร.ม.

ปริมาณงาน ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ	6	วัน		
ระยะเวลาเตรียมพื้นที่ทางป่า+เตรียมพื้นที่	1	วัน		
ระยะเวลางานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)		วัน		
ระยะเวลาคำเนินการแก้ไขตัด+ปูยาง	2	วัน		
- งานฉาบน้ำ ขุดต่อ	1,200.00	ตร.ม.	- SKIN PATCH	ตร.ม.
- งานดินคันทาง		ตร.ม.	- Leveling	ตร.ม.
- งานดินหัด		ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)		ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	ต้น
- งานเสริมผิวทางหินคลุก		ตร.ม.	- ติดตั้งจราจร	ตร.ม.
- งานลาดยางโพรมได้ค		ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	ป้าย
- งานลาดยางแตกได้ค	3,600.00	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมได้ค)		ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกได้ค)	3,600.00	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	ม.
- งานผิวทาง Para Soil Cement		ตร.ม.	- งานตัดวัชพืชข้างทาง	ตร.ม.
- DEEP PATCH		ตร.ม.	- งานขุดดินวางระบายน้ำ	ม.

ราคากลาง มิถุนายน 2565	น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย	33.50	บาท/ลิตร
	น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย	44.50	บาท/ลิตร
	คิดหินคลุก หนา 0.15 ม. ยาว - ม.		
	คิด A.C. หนา 4 ซม. ยาว 600.00 ม.		


ค่าวัสดุ

- ดินถม (หลวม)	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หิน 3/8"	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หินคลุก (หลวม)	- ลบ.ม. @ 744.26	=	-	บาท
- น้ำยางพาราสด DRC ≥ 30%	กก. @	=	-	บาท
- สารผสมเพิ่ม	ลิตร @	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	ถุง @ 132.72	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	ถึง @ 7,687.95	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h	ตัน @ 30,897.95	=	-	บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	6.00 ถึง @ 7,606.63	=	45,639.78	บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	- ถึง @ 7,645.15	=	-	บาท
- Hotmix	360.00 ตัน @ 2,884.22	=	1,038,319.20	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- ทราซายาบ (โรยปิดยางโพรมได้ค)	- ลบ.ม. @ 318.58	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง @	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				= 1,083,958.98 บาท

(หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม ไช้แก้ว)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายธนคุณ สุริยะน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายสุรชัย เอื้องคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคา จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๘๗๐.๐๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๗ จำนวน ๒ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๒,๔๑๓,๙๓๐.๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๕,๐๙๘.๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกฤษ โพรสุรน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย