

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๑,๒๓๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๖ จำนวน ๒ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๗๒,๐๐๐.๓๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทสามสิบสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
 เป็นเงิน ๓,๖๗๙,๓๓๘.๓๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)
 ราคา/หน่วย ดังนี้
 ๑. สายทาง บ้านกู่ - บ้านโป่งหนอง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๖ เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า - หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน ๓,๑๙๕.๓๑ บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
 ๒. สายทาง บ้านป่าซางพัฒนา - บ้านป่าจั่น เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เจดีย์ - หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน ๓,๒๗๒.๖๖ บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๔๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายอุดม	ไชแก้ว	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนดณ	สุริยะน้อย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญ	กรรมการ
๖.๓ นายสุรัชย์	เอื้องคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคา จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๑,๒๓๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๖ จำนวน ๒ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๓,๙๗๒,๐๐๐.๓๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทสามสิบบสตางค์) กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓,๖๗๙,๓๓๘.๓๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบแปดบาทสามสิบบสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายภคศ โพรสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สรุปราคาผลงานบำรุงรักษาผิวทาง บงบประมาณ 2565
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง)
 ข้อมูลสายทาง รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านป่าช่างพัฒนา - บ้านป่าจัน
 สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 15 ต.แม่เจดีย์ - หมู่ที่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 ระยะทางรวม 900.00 ม.
 ผิวจราจร 6.00 ม. ชนิดผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete
 ข้อมูลงานซ่อมบำรุง ระยะทางดำเนินการ 900.00 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน

ข้อมูลงาน ปู/ซ่อม ผิวทาง	ปูยาง		ซ่อมบำรุง	
ช่วงที่ 1 กม.(0+000 ถึง กม. 1+000) พื้นที่	5,400.00	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.(1+000 ถึง กม. 2+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.(2+000 ถึง กม. 3+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.(3+000 ถึง กม. 4+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.(4+000 ถึง กม. 5+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.(5+000 ถึง กม. 6+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.(6+000 ถึง กม. 7+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
รวมพื้นที่งาน	5,400.00			ตร.ม.


ปริมาณงาน ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ	6	วัน		
ระยะเวลาเตรียมพื้นที่ถางป่า+เตรียมพื้นที่	1	วัน		
ระยะเวลางานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)		วัน		
ระยะเวลาดำเนินการที่คิด+ปูยาง	3	วัน		
- งานถางป่า ขุดตอ	1,800.00	ตร.ม.	- SKIN PATCH	ตร.ม.
- งานดินคันทาง		ตร.ม.	- Leveling	ตร.ม.
- งานดินตัด		ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วรับคัท (ลูกรีง)		ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก
- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วรับคัท (หินคลุก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	ต้น
- งานเสริมผิวทางหินคลุก		ตร.ม.	- ติดเส้นจราจร	ตร.ม.
- งานลาดยางโพร้มโค้ด		ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	ป้าย
- งานลาดยางทคโค้ด	5,400.00	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานปูยางและขดอัดทับ (บนผิวโพร้มโค้ด)		ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	หลัก
- งานปูยางและขดอัดทับ (บนผิวทคโค้ด)	5,400.00	ตร.ม.	- ทดแทน Guad Rail	ม.
- งานผิวทาง Para Soil Cement		ตร.ม.	- งานตัดรั้วพืชข้างทาง	ตร.ม.
- DEEP PATCH		ตร.ม.	- งานขุดดินวางระบายน้ำ	ม.


ราคากลาง มิถุนายน 2565	น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย	33.50	บาท/ลิตร
	น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย	44.50	บาท/ลิตร
คิดหินคลุก หนา	0.15 ม. ยาว	-	ม.
คิด A.C. หนา	4 ซม. ยาว	900.00	ม.

ค่าวัสดุ

- ดินถม (ทวม)	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หิน 3/8"	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หินคลุก (ทวม)	- ลบ.ม. @ 926.34	=	-	บาท
- ไม้ยางพาราสด DRC ≥ 30%	กก. @	=	-	บาท
- สารผสมเพิ่ม	ลิตร @	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	ถุง @ 132.72	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	ถึง @ 7,687.95	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h	คัน @ 30,897.95	=	-	บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	9.00 ถึง @ 7,606.63	=	68,459.67	บาท
- ยาง CFS-1 (Prime Coat)	- ถึง @ 7,645.15	=	-	บาท
- Hotmix	540.00 คัน @ 3,032.07	=	1,637,317.80	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- ทรายหยาบ (โรยปิดยางโพร้มโค้ด)	- ลบ.ม. @ 318.58	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง @	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				= 1,705,777.47 บาท

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม ไช้แก้ว)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
 (นายธนคม สุริยะน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
 (นายสุรชัย น้อยวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานบำรุงรักษาผิวทาง ปิงบประมาณ 2565
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง)
 ข้อมูลสายทาง รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านกู่ - บ้านโป่งหนอง
 สถานที่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า - หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 ระยะทางรวม 950.00 ม.
 ผิวจราจร 7.20 ม. ชนิดผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete
 ข้อมูลงานซ่อมบำรุง ระยะทางดำเนินการ 950.00 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 11 วัน

ข้อมูลงาน ปู/ซ่อม ผิวทาง	ปูยาง		ซ่อมบำรุง	
ช่วงที่ 1 กม.(0+000 ถึง กม. 1+000) พื้นที่	6,840.00	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.(1+000 ถึง กม. 2+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.(2+000 ถึง กม. 3+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.(3+000 ถึง กม. 4+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.(4+000 ถึง กม. 5+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.(5+000 ถึง กม. 6+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.(6+000 ถึง กม. 7+000) พื้นที่	-	ตร.ม. พื้นที่	-	ตร.ม.
รวมพื้นที่งาน	6,840.00			ตร.ม.

ปริมาณงาน	ระยะเวลาขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ	6	วัน	
	ระยะเวลาเตรียมพื้นที่วางป่า+เตรียมพื้นที่	1	วัน	
	ระยะเวลางานขึ้นพื้นทาง (หินคลุก)		วัน	
	ระยะเวลาดำเนินการแก้ไข+ปูยาง	4	วัน	
- งานวางป่า ชุดต่อ	1,900.00	ตร.ม.	- SKIN PATCH	ตร.ม.
- งานดินคันทาง		ตร.ม.	- Leveling	ตร.ม.
- งานดินตัด		ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานชุดหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก
- งานชุดหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)		ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	ต้น
- งานเสริมผิวทางหินคลุก		ตร.ม.	- ตีเส้นจราจร	ตร.ม.
- งานราดยางโพรหมไคต์		ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	ป้าย
- งานราดยางแตกไคต์	6,840.00	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรหมไคต์)		ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกไคต์)	6,840.00	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	ม.
- งานผิวทาง Para Soil Cement		ตร.ม.	- งานตัดรั้วพืชข้างทาง	ตร.ม.
- DEEP PATCH		ตร.ม.	- งานจุดดินระบายน้ำ	ม.

ราคากลาง	มิถุนายน 2565	น้ำมัน ดีเซล B7 ราคาเฉลี่ย	33.50	บาท/ลิตร
		น้ำมัน Gasohol 95 ราคาเฉลี่ย	44.50	บาท/ลิตร
	คิดหินคลุก หนา	0.15 ม. ยาว	-	ม.
	คิด A.C. หนา	4 ซม. ยาว	950.00	ม.


ค่าวัสดุ


- ดินถม (หลวม)	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หิน 3/8"	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- หินคลุก (หลวม)	- ลบ.ม. @	864.72	=	-
- น้ำยางพาราสด DRC ≥ 30%	กก. @	=	-	บาท
- สารผสมเพิ่ม	ลิตร @	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	ถุง @	132.72	=	-
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	ถึง @	7,687.95	=	-
- ยาง CMS-2h	ตัน @	30,897.95	=	-
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	11.00 ถึง @	7,606.63	=	83,672.93
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	- ถึง @	7,645.15	=	-
- Hotmix	690.00 ตัน @	2,959.45	=	2,042,020.50
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน @	=	-	บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc.	ลบ.ม. @	=	-	บาท
- ทรายหยาบ (โรยปิดยางโพรหมไคต์)	- ลบ.ม. @	318.58	=	-
- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง @	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ			=	2,125,693.43

(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นายอุดม ไช้แก้ว)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายอุดม สุริยะน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายสุรชัย เอื้องคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน