

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเอียน หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยยาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับหมู่ที่ ๓ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๕๘.๐๐ เมตร
ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดขยายใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๕๘.๐๐ เมตร
ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่อบจ.ชร.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานขุดลอก
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๙,๕๒๔.๐๐ บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิโรจน์ จงตระกูล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| ๓. นายเมธี ธิมายู | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเขียน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหลายขาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ชุดขยายใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

หรือปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายเมธี ทีฆายุ

เมื่อ กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ชองที่ 1 ลำดับที่	ชองที่ 2 รายการ	ชองที่ 3 ปริมาณ	ชองที่ 4 หน่วย	ชองที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชองที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชองที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	1.36	-	1.3536	1.84	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.80	-	1.3536	3.79	-	
2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	20.04	-	1.3536	27.13	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.56	-	1.3536	19.71	-	
3	งานชุดลอก								
	- งานชุดลอกด้วยรถชุด	10,400.00	ลบ.ม.	30.61	318,344.00	1.3536	41.43	430,872.00	
	- ค่าขนย้าย	5,380.00	ลบ.ม.	11.65	62,677.00	1.3536	15.77	84,842.60	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป					381,021.00			515,714.60	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเขียน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ขนาด สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ขุดขยายใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 58.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลูกบาศก์เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายเมธี ทีฆายุ

เมื่อ กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00

35.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	- งานตากถาง	-	ตร.ม.	1.36	-	1.3536	1.84	-	
	- งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.80	-	1.3536	3.79	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	20.04	-	1.3536	27.13	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.56	-	1.3536	19.71	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,400.00	ลบ.ม.	30.61	318,344.00	1.3536	41.43	430,872.00	
	- ค่าขนย้าย	5,380.00	ลบ.ม.	11.65	62,677.00	1.3536	15.77	84,842.60	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,241.53	-	1.3536	4,387.74	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3536	32.59	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,174.86	-	1.3536	2,943.89	-	
ยอดยกไป					381,021.00			515,714.60	